

Uima-allaskatteen asennus, ehdot ja lisätiedot

*Uima-allaskatteen voi tilata meiltä myös valmiiksi asennettuna.
Ammattiasennus varmistaa, että kate toimii suunnitellusti, liikkuu
kevyesti ja kestää kuormitukset oikein.
Mikäli tilaat asennuksen, tutustu huolellisesti alla oleviin ehtoihin
ja lisätietoihin.*

Uima-allaskatteen asennuksen sisältö

Asennus sisältää seuraavat työvaiheet:

- Kiskojen asennus valmiiseen ja ohjeiden mukaisesti rakennettuun terassipintaan. Kiskot kiinnitetään kantavaan runkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kate-elementtien asennus kiskoille sekä elementtien keskinäinen sovitus.
- Mahdollisten lukitustappien asennus mallikohtaisesti.
- Päätystoppareiden asennus, jotka estävät elementtien liikkumisen kiskojen päistä.
- Etu- ja takaseinäelementin asennus (mallista riippuen).
- Käyttöönotto, testaus ja säätö, jossa varmistetaan elementtien esteetön liikkuminen, oikeat välykset sekä lukitusten toimivuus.

Asennuksen päätteeksi varmistetaan, että kate toimii suunnitellusti ja on turvallinen käyttää.

HINTA:

alle 7m pitkät polykarbonaattikatteet.....	1990€
7-8m pitkät polykarbonaattikatteet.....	2290€
yli 8m pitkät polykarbonaattikatteet.....	2590€

Ehdot- ja lisätiedot

1. Toimitus ja purku

Vastaanottajan tulee varata riittävä purkukalusto katteen vastaanottamiseen.

Kate toimitetaan kuljetushäkissä, jonka mitat ovat noin:

- Leveys 5 m
- Syvyys 1,2 m
- Korkeus 2 m

Paino mallista ja koosta riippuen noin 500–800 kg.

Kuorman purkuun tarvitaan:

- Nosturi, tai
- Laite, jossa on trukkihiikit

Kate voidaan toimittaa myös nosturiautolla purettavana, jolloin erillistä purkukalustoa ei tarvita. Rahtikustannus lasketaan tällöin erikseen.

2. Esteetön kulku ja asennusvalmius

- Kulun altaalle tulee olla esteetön asentajien saapuessa. Reitillä ei saa olla portaita, ahtaita kulkuväyliä tai muita esteitä, jotka estävät katteen elementtien turvallisen siirtämisen asennuspaikalle.
- Altaan ympäröivän terassin tulee olla täysin valmis ennen asennusta. Terassin on oltava rakennettu katteen mittapiirroksen mukaisesti. Altaan yläreunan ja terassin yläreunan välinen korkeusero saa olla enintään 30 mm.
- erassin päähän on varattava vähintään 2500 mm vapaa tila, johon kate voidaan siirtää kokonaan pois altaan päältä niin sanottuun parkkiin.

3. Terassin rakenteellinen kestävyys

- Terassin tulee olla riittävän tukeva ja asianmukaisesti tuettu, jotta katteen kiskot voidaan kiinnittää luotettavasti kantavaan runkorakenteeseen.
- Katteen päälle kertyvä lumikuorma aiheuttaa merkittävän rasituksen terassille ja pyrkii leventämään elementtejä. Katteiden lumikuormankesto on mallista riippuen yleisesti yli 100 kg/m². Tästä huolimatta ylimääräinen lumi on poistettava katteen päältä viimeistään ennen sulamisvaihetta, jolloin tiivistynyt ja raskas lumi kuormittaa rakenteita huomattavasti.

4. Asennusdokumentointi

- Asennuksen yhteydessä kiskojen välinen etäisyys mitataan ja dokumentoidaan. Kiskot ovat alumiinia, ja niiden välinen etäisyys toimii mittarina terassin rakenteelliselle vakaudelle.
- Mikäli kiskojen välinen etäisyys muuttuu myöhemmin terassin painumisen, elämisen tai muun rakenteellisen liikkumisen seurauksena, kyse ei ole katteen virheestä eikä asia kuulu takuun piiriin.

5. Takuu ja käyttöehdot

Takuu edellyttää, että asennusympäristö, rakenteet ja käyttö täyttävät edellä mainitut vaatimukset.

Terassin mahdollinen eläminen, painuminen tai muu rakenteellinen liikkuminen ei kuulu takuun piiriin.

Katteen asianmukainen käyttö ja huolto ovat takuun voimassaolon edellytyksiä:

- Katteen päältä on poistettava ylimääräinen lumi ajoissa.
- Kiskot on pidettävä puhtaina roskista ja liasta, jotta elementit liikkuvat esteettä.
- Kiskojen puhdistuksen tai lumikuorman poiston laiminlyönti voi johtaa takuun raukeamiseen.
- Katteen päällä ei saa kiipeillä.
- Katteeseen ei saa kohdistaa pistemäistä kuormaa.

Näiden ehtojen noudattaminen varmistaa katteen turvallisen toiminnan, rakenteellisen kestävyys ja takuun voimassaolon.

7. Hinnointelu ja lisätyöt

- Asennushinta sisältää yhden asennuskäynnin.
- Mikäli edellä mainitut valmistelut eivät ole kunnossa asentajien saapuessa, lisätyöt laskutetaan erikseen:
 - 85 € / h
 - 1,24 € / km kilometrikorvaus

Huolellisesti valmisteltu asennusympäristö varmistaa sujuvan asennuksen, katteen moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän. Tarvittaessa autamme ennakkotarkistuksessa ennen asennuspäivää.