

Uima-allaspussin asennus, ehdot ja lisätiedot

Allaspussin asennuksen sisältö

Allaspussin asennus sisältää seuraavat työvaiheet:

- Allaspussin asennus altaan runkoon, kiinnitys yläpuuhun
- Altaan täyttö vedellä
- Pintakaivon tiivisteiden ja kehyksen asennus allaspussiin
- Paluusuuttimien tiivisteiden ja kehyksen asennus allaspussiin
- Allasvalaisimien tiivisteiden ja kehyksen asennus allaspussiin
- Mahdollisten muiden allaslaitteiden läpivientikappaleiden kehysten ja tiivisteiden asennus ja allaspussiin

Työt sisältävät tarvittavat leikkaukset, tiivistykset ja kiinnitykset.

HINTA: 2690€

Ehdot- ja lisätiedot

1.Ennen asennusta

Allaspussin asennus edellyttää, että altaan runko on täysin valmis ja rakennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- Kaikkien läpivientien runkokappaleet (esim. suuttimet, pohjakaivo, valot) tulee olla asennettuina allasrunkoon ennen asentajien saapumista.
- Yläpuu on paikallaan, johon pussi kiinnitetään.
- Altaan pohja tulee olla puhdistettu huolellisesti liasta, roskista ja vedestä.
- Asennuspaikan tulee olla kuiva ja valmis vesitäyttöä varten.

2.Vesitäyttö

Tilaaaja vastaa veden toimituksesta asennuspäivänä.

- Suositeltava vaihtoehto on säiliöauto, jolla allas saadaan täytettyä hallitusti asennuksen aikana.
- Mikäli säiliöautoa ei käytetä, tilaajan tulee järjestää riittävän suuri vesiliitäntä asennuspaikalle, jotta allas voidaan täyttää yhden työpäivän aikana.

Riittävä täyttönopeus on tärkeää, jotta allaspussi asettuu oikein ja asennus voidaan viedä loppuun suunnitellussa aikataulussa.

3.Mitat ja vastuut

Asiakas vastaa allasrunгон mittojen toimittamisesta tilausvaiheessa. Allaspussi valmistetaan annettujen mittojen perusteella.

- Virheellisesti toimitetut mitat voivat aiheuttaa ongelmia asennuksessa ja vaikuttaa istuvuuteen.
- Oikein toimitetut mitat mahdollistavat pussin hyvän istuvuuden siten, että merkittäviä laskoksia tai ryppyjä ei synny.

Allaspussi leikataan ja hitsataan robottivalmistuksena, jolloin se vastaa tarkasti annettuja mittoja.

4.Asennuksen aikana

Asennuksessa voi alkuvaiheessa esiintyä pieniä laskoksia tai ryppyjä. Ne tasoittuvat yleensä veden täytön ja käytön myötä.

5.Allaspussin asennus – rajaukset

Allaspussin asennus sisältää em. asennustyön.

Asennus ei sisällä seuraavia töitä:

- Veden järjestämistä
- Yläpuun tai muiden viimeistelyrakenteiden kiinnitystä
- Muita allasrakenteisiin tai runkorakenteisiin liittyviä töitä

Mahdolliset lisätyöt sovitaan ja hinnoitellaan erikseen.

6.Hinnoittelu ja lisätyöt

- Mikäli edellä mainitut valmistelut eivät ole kunnossa asentajien saapuessa, lisätyöt laskutetaan erikseen:
 - 85 € / h
 - 1,24 € / km kilometrikorvaus

Huolellisesti valmisteltu asennusympäristö varmistaa sujuvan asennuksen, katteen moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän. Tarvittaessa autamme ennakkotarkistuksessa ennen asennuspäivää.